

## 澳門電力股份有限公司

### 合作意願表達

#### 澳電大樓 CV1 和 CV2 停車場裝修工程

1. 澳電現正物色具潛力的承包商提供澳電大樓 CV1 和 CV2 停車場裝修工程，並即將啟動招標。以下為招標概況以供參考：
  - I. 本次招標工作範圍包括但不限於以下內容：
    - a) 在開始任何工作之前，用防水塑料布保護指定區域；
    - b) 噴漆前的表面處理，用電動研磨機/打磨機和真空吸塵器進行防塵控制；
    - c) CV1 和 CV2 的天花板、牆壁和柱子的粉刷以及所有相關工程；
    - d) CV1 和 CV2 的樓梯、保安控制室、PABX 室、泵房、貨運電梯大廳的粉刷；
    - e) 更換 CV1 和 CV2 照明系統的設計、供應和安裝以及所有相關工程，設計應包括由專業人員準備的相應照明計算；
    - f) 提供和安裝更換 CV1 和 CV2 中的消防灑水管道系統以及所有相關工程；
    - g) 在 CV1 和 CV2 中用超快速固化聚氨酯塗料和防滑砂粉刷地板以及所有相關工程。
  - II. 完成日期：開展日期後 90 個曆日內。
  - III. 維修責任保質期：於工作交付證書發出後之 720 天內負責所有修復。
  - IV. 臨時擔保：澳門元 100,000.00（澳門元拾萬圓正）得以現金存款、支票或銀行擔保的方式提交，受款人為澳門電力股份有限公司。
  - V. 確定擔保：合同總價金之 10%得以現金存款、支票或銀行擔保的方式提交，受款人為澳門電力股份有限公司。
  - VI. 支付方式：90%之合同總價金於項目完成並獲澳電發出工作交付證書後支付，10%之合同總價金於維修責任保質期完成並獲澳電發出維修責任保質證書後支付。

2. 有興趣的公司須提供以下資料作評估，符合條件的公司將被邀請參加下一階段的投標：
  - a) 停車場地面噴漆的工作參考。
  - b) 有能力提供 Sika Sikalastic®-720 One Shot 或同等產品，在停車場已準備好的地面上塗上 2 層或更多層令總乾膜厚度至少為 60μm。
  - c) 提供方法說明，說明投標人如何能夠在粉刷停車場天花板和地板以及更換照明和消防灑水管道系統期間盡量減少對使用停車場的影響。
3. 請提供以上資料並註明電郵的主題“**PLD-CS159/22/44 - 合作意願表達 - 澳電大樓 CV1 和 CV2 停車場裝修工程**”，於 **2022 年 12 月 9 日（星期五）17:00**（澳門時間，GMT+8）或之前提交至電郵 [kary.liu@cem-macau.com](mailto:kary.liu@cem-macau.com) 及 [jenny.ma@cem-macau.com](mailto:jenny.ma@cem-macau.com)。
4. 如欲查詢有關事宜，請致電劉小姐 (853) 83931167 或電郵聯絡劉小姐 [kary.liu@cem-macau.com](mailto:kary.liu@cem-macau.com) 及馬小姐 [jenny.ma@cem-macau.com](mailto:jenny.ma@cem-macau.com)。